



**MONTAGE- UND BETRIEBS-
VORSCHRIFT**
NR. 94 305

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

■ EMPFANG

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen zu überprüfen. Falls Mängel vorliegen, sind diese umgehend zu melden. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Der Karton enthält einen Bausatz für den Sommereinsatz bestehend aus (Abb. 1):

Pos. 1	2 x	Seitenwand Außen-/Zuluft
Pos. 2	2 x	Seitenwand Ab-/Fortluft
Pos. 3	3 x	Trennwand
Pos. 4	1 x	Halteblech für Thermo-Feuchtigkeitsfühler
Pos. 5	24 x	Schrauben

**■ WIRKUNGSWEISE
DES SOMMEREINSATZES**

In der warmen Jahreszeit (außerhalb der Heizperiode) besteht kein Bedarf an Wärmerückgewinnung. Dann kann der Kreuzstromwärmetauscher durch einen Sommereinsatz ersetzt werden. Dadurch gelangt die Außenluft direkt ins Haus, ohne dass sie in einem Wärmetauscher aufgewärmt wird. Daraus ergibt sich eine kühlende Wirkung.

■ MONTAGE

Der Sommereinsatz ist gemäß Abb. 1 zu montieren und zu verschrauben. Beim Halteblech (Pos. 4) für den Thermo-Feuchtigkeitsfühler auf die richtige Einbaulage achten. Der fertig montierte Sommereinsatz (Abb. 2 siehe Rückseite) ist anstelle des Kreuzstromwärmetauschers ins KWLC 350 einzuschieben.




Abb. 2 – fertig montierter Sommereinsatz

